

UMOWA

zlecenia modernizacji przepompowni ścieków „Łochów ul. Sikorskiego”
zawarta w dniu w Łochowie pomiędzy:

Gminą Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP: 824-17-07-277, reprezentowaną przez Burmistrza Roberta Gołaszewskiego, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 sierpnia 2018 r. Beata Mech – Zastępca Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Myśliwskiej 4, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....
reprezentowanym przez:

1. zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Modernizacja obejmuje demontaż istniejącego wyposażenia oraz dostawę i montaż kpl. nowego wyposażenia w przepompowni ścieków w Łochowie przy ul. Sikorskiego. Modernizacja nie obejmuje dostawy pomp.
2. Zakres modernizacji:
 - a) wymiana kolan sprzęgających,
 - b)** wymiana armatury kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne) D_n200,
 - c)** wymiana pionów na piony tłoczne ze stali kwasoodpornej D_n200,
 - d) wymiana przewodnic na prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
 - e) wymiana wszystkich złączy śrubowych na złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej,
 - f) wymiana konstrukcji wyposażenia przepompowni na konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: włącznik zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy uchylony z ażurową kratą przeciwpółślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze;
 - g)** wymiana kominków wentylacyjnych nawiewnego i wywiewnego (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych)
 - h) nasada strażacka Ø52 do płukania kanału tłoczego,
 - i) wymiana łańcuchów pomp i łańcuchów pływaków na łańcuchy ze stali kwasoodpornej;
 - j) montaż automatycznego systemu płuczącego w przepompowni ułatwiającego samooczyszczenie się, system wzrusza osady z dna oraz rozbija gromadzący się kożuch,
 - k) zbiornik przepompowni uzbroić w filtr kominkowy wypełniony węglem aktywnym,
 - l) wymiana układu sterowania na kpl. układ sterowania z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie obok przepompowni, rozdzielnica będzie współpracować z sondą hydrostatyczną i 2 pływakowymi sygnalizatorami poziomu. Wyznaczane są następujące poziomy sterowania:
 - poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
 - poziom MIN (wyłączanie pomp);

poziom MAX (włączanie pomp),

poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-światlnej).

W rozdzielnicy sterującej zamontowany zostanie moduł komunikacyjny MT-101.

Po stronie Dostawcy przepompowni jest przygotowanie jej w taki sposób, aby Zakład mógł ją podpiąć do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji funkcjonującego na terenie gm. Łochów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów sprzętowych.

Podzespoły przepompowni należy dostarczyć na teren modernizowanej przepompowni w miejscowości Łochów ul. Sikorskiego, demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni oraz montaż nowych z uruchomieniem oraz połączeniem z istniejącym układem tłocznym po stronie Dostawcy,

3. Dostawca-Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie wszelkie koszty dodatkowe, które mogą wynikać w procesie wykonania prac opisanych powyżej, na przykład wykonanie tymczasowego zestawu (bypass) przetłaczającego ścieki w istniejący kanał tłoczny.
4. Do wykonania przez zleceniodawcę należy:
 - a) Opróżnienie i umycie zbiornika.
 - b) Zabezpieczenie odbioru ścieków istniejącym kanałem tłocznym do oczyszczalni ścieków na czas montażu wyposażenia w zbiorniku przepompowni.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem na którym mają być prowadzone prace i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 2. Terminy wykonania przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: do 30 WRZEŚNIA 2019.
2. Przekazanie terenu wykonywania prac nastąpi protokolarnie.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie **netto** w wysokościzł. Do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

§ 4. Odbiór robót i warunki płatności

1. Zleceniodawca wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Odbiór końcowy strony zobowiązują się zakończyć w terminie 2 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.
2. Z odbioru końcowego strony sporządzą protokół odebrania usługi. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi zaraz po zakończeniu odbioru i spisaniu protokołu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę podczas odbioru, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty tj. niekompletny lub zawiera wady, Wykonawca ma obowiązek ich uzupełnienia lub usunięcia w terminie technicznie możliwym do wykonania, ustalonym przez strony.
4. Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu i odbiorze prac na podstawie Faktury VAT z terminem płatności 30 dni.

§ 5. Nadzór nad wykonywaniem prac

Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad pracami są:

- a) Ze strony Zleceniodawcy – Jarosław Mech tel. 600 05 22 84
- b) Ze strony Wykonawcy -

§ 6. Inne postanowienia.

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Do kwestii nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

Stron

ZLECENIODAWCA

WYKONAWCA